



Santo Domingo, D.N.
31 de Enero 2022

FICHA TECNICA
DESINFECCION Y LIMPIEZA GENERAL PARA EL CONTROL DE VIRUS, BACTERIAS,
GERMENES Y HONGOS

AREA(S)	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES
<p>EDIFICIO SEDE CENTRAL INAPA (incluye patinillos, ductos, rejillas, difusores y respiraderos) Mts2 = 6,091.84</p> <p>Ductos: Cantidad de Suministros=297 Cantidad de Retornos= 141</p>	<p>a) Saneamiento a realizar con los siguientes productos en condiciones especiales:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cloruro de N-Alquil Dimetil Bencilamonio 0.125%2. Cloruro de N-Alquil Dimetil Etilbencil Amonio 0.125%3. Ingredientes inertes 94.500%4. Dióxido de Cloro 0.250% <p>b) Tener Registro Vigente EPA o Constancia Ambiental de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o certificación ASCS de la NADCA</p> <p>c) Tener seguro de responsabilidad</p> <p>d) Certificado de Registro de Desinfección</p> <p>e) Productos que no sean nocivos a la Salud con HIMS: 0 Salud</p> <p>f) Experiencia comprobada en el manejo de los productos mencionados, así como los equipos utilizados y operaciones a ejecutar con un mínimo de 05 años en 05 instituciones (públicas y/o privadas)</p> <p>g) Realizar el tratamiento final de los desechos generados mediante lo ordenado por el Ministerio de Salud Pública y Ayuntamiento.</p> <p>h) Limpieza de los ductos tanto en la Impulsión como en el retorno, aditamentos, unidades y componentes relacionados.</p> <p>i) Se requiere resultados de prueba microbiana finalizada la operación de limpieza de los ductos.</p> <p>j) Uso obligatorio de EPP's así como equipos APR y trajes de desinfección aprobados por ANSI/ISEA NIOSH, OSHAS /CE/EN/ASTM o entidades equivalentes</p> <p>k) Personal a realizar las operaciones debidamente entrenado, calificado y certificado para estos fines.</p> <p>l) Colocación de sistemas de advertencia o señalizaciones antes de ejecutar proceso evitando que cualquier persona pueda ingresar al área: "Área en proceso de desinfección no Pase"</p> <p>m) Frecuencia o periodicidad del proceso de desinfección: Cuatrimestral</p>
<p>EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ (incluye patinillos, ductos, rejillas, difusores y respiraderos) Mts2= 836.75</p> <p>Ductos: Cantidad de Suministros=65 Cantidad de Retornos= 25</p>	
<p>UNIDAD EJECUTORA DE ACUEDUCTOS RURALES (incluye rejillas, difusores y respiraderos) Mts2= 233.20</p>	
<p>ALMACENES KM 18 (incluye rejillas, difusores y respiraderos) Mts2 = 100</p>	

Octavio de la Maza
Enc. Administrativo



Santiago A. Durán Valenzuela
Director Administrativo



Manuel Hernández
Asesor de Seguridad Industrial