



COCINA

SALON DE REUNIONES

DEPARTAMENTO SUPERVISION OBRAS CIVILES

HIVO

ENCARGADO ADMINIST.

COPIADORA

SALIDA DE EMERGENCIA

w.c.

ARRIBA

CUARTO MAQUINAS ASCENSOR

Tecnicos

COORDINADORES DE ZONAS

SUPERVISORES

VESTIBULO

RECEPCION Y SALA DE ESPERA

ENCARGADO CONTROL DE PROYECTOS

COORDINADORES DE ZONAS

COORDINADORES DE ZONAS

w.c.

RECEPCION Y SALA DE ESPERA

ENCARGADO

AREA SECRETARIAL

ENCARGADO FISCALIZACION DE OBRAS

VINCI

AREA TECNICA

SUPERVISION ELECTROMECANICA

DIVISION CUBICACIONES

COCINA

AREA ADMINISTRATIVA Y ASISTENTE ENC.

Muro Pandereta del Lobby  
 Altura: 2.50mt  
 Ancho: 6.12  
 Material: Sheetrock

Muro Pandereta en sheetrock  
 Altura: 2.50mt  
 Área: 55.50 m2

Muro Pandereta en Vidrio  
 Área: 99.84 m2  
 Puertas: 1.80 ANCHO.  
 2 HOJAS 0.90 C/U  
 2 HOJAS CORREDIZAS DE 0.90

Metrage de plafones  
 Área: 261.35 m2

Metrage de área de piso en baño dirección.  
 Área: 1.58 m2

Nota: Tomar en cuenta el suministro y la instalación de piezas y aparatos sanitarios, cerámicas de piso de pared.

Nota: Tomar en cuenta la pintura de toda el área de la reordenación.

Nota: volumen de bote : 9.75 m3

