SNCC.D.016

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-CP-2019-0018
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

11 de abril de 2019

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

COMITÉ DE COMPRAS

CIRCULAR No. **1**

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0018, ´´ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO ACUEDUCTO NEYBA Y MEJORAMIENTO ACUEDUCTO ALTAMIRA, PROVINCIA BAHORUCO´´.

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA),** les informa que, hasta la fecha 09 del mes de abril del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

Se remiten respuestas a oferentes del Proceso

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2019-0018

Obra: ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO ACUEDUCTO NEYBA Y MEJORAMIENTO ACUEDUCTO ALTAMIRA

PREGUNTA

FASE 1 VALVULAS DE MARIPOSA Ø30"EN LINEA DE CONDUCCION ASURO-NEYBA

PARTIDA 1.1 SUMINISTRO DE VALVULA:

SUB PARTIDA 1.1.1 VALVULA DE MARIPOSA Ø30" PLATILLADA OPERADA CON VOLANTA, 150 PSI COMPLETA (INCLUYE 2 JUNTA GOMA Y JUEGO TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLE PLATILLADO EN 1 EXTREMO C/U), **SUMINISTRAR LA LONGITUD DEL NIPLE DE ACERO Ø30" PLASTILLADO**

RESPUESTA

- Considerar 0.80 M

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

PREGUNTA

FASE 2 VALVULA DE COMPUERTA Ø8" EN LINEA DE CONDUCCION A ESTACION DE RELEVO ZONA ALTA

PARTIDA 2.1 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA:

SUB PARTIDA 2.1.1 VALVULA DE COMPUERTA Ø8" PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCLUYE 2 JUNTA GOMA Y JUEGO TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLE PLATILLADO EN 1 EXTREMO C/U), **SUMINISTRAR LA LONGITUD DEL NIPLE DE ACERO Ø8" PLASTILLADO**

RESPUESTA

- Considerar 0.50 M

PREGUNTA

PARTIDA 3.1 SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA:

SUB PARTIDA 3.1.1 DE COMPUERTA Ø12" PLATILLADA COMPLETA 150 PSI (INCLUYE 2 JUNTA GOMA Y JUEGO TORNILLOS, 2 JUNTAS DRESSER Y 2 NIPLE PLATILLADO EN 1 EXTREMO C/U) **SUMINISTRAR LA LONGITUD DEL NIPLE DE ACERO Ø12" PLASTILLADO**

RESPUESTA

- Considerar 0.60 M

PREGUNTA

FASE B ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO A POZO No. 1

PARIDA III SUMINISTRO E INST. EQUIPOS DE BOMBEO POZO # 1

SUB PARTIDA 13 MEDIDOR DE FLUJO/CAUDAL, **CUAL ES EL DIAMETRO DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTE MEDIDOR**

RESPUESTA

- **Diámetro 4”**

PREGUNTA

SUB PARTIDA 15 JUNTA DE GOMA, **LA JUNTA DE GOMAS ES POR UNIDAD, CUAL ES EL DIAMETERO REQUERIDO**

RESPUESTA

- Considerar junta de goma para Válvula **8”**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

PREGUNTA

PARTIDA HORMIGON ARMADO EN: S

UB PARTIDA 4.6 SOPORTE DE CORREDERA 0.89, **SUMINISTRAR DETALLES DE SOPORTE, QUE QUIERE DECIR 0.89, NO TIENES UNIDADES DE REFERENCIA**

RESPUESTA

- ❖ No tomar en cuenta "0.89"

Los detalles del soporte de corredera están en los planos.

PREGUNTA

FASE Z

PARTI 1 CAMPAMENTO, **QUE INCLUYE ESTA PARTIDA**

RESPUESTA

- ❖ Debe incluir:

Facilidad para los ingenieros analizar y revisar planos

Construcción de Almacén de materiales 20´ x15´

Alquiler de Solar en las comunidades durante el tiempo de ejecución de cada uno de los proyectos: MEJORAMIENTO ACUEDUCTO ALTAMIRA y ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZOS EN EL ESTERO PARA REFORZAMIENTO ACUEDUCTO NEYBA en la provincia Bahoruco.

PREGUNTA

FASE J CONSTRUCCION **DE DOS (2) NUEVOS POZOS**

PARTIDA 6 PRUEBA DE AFORO (48 HORAS) (RANGO DE CAUDAL ESTIMADO DE AFORO DE 300 GPM A 700 GPM), **LA PRUEBA DE AFORO SEGÚN LOS TECNICO SE REALIZA CON UN TIEMPO NORMAL DE 24HRS, CONFIRMAR SI EL TIEMPO DE 48 HRS COLOCADO EN LOS VOLUMENES, NO ES UN ERROR DE ESCRITURA.**

RESPUESTA

- ❖ Considerar Prueba de Aforo 48 HR

INAPA
REPUBLICA DOMINICANA
INAPA
DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
División de Licitaciones

Lic. Karol a. Peña G.
Enc. Div. de Licitaciones,
Depto. De Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS Transparencia para el progreso