

Partida	Descripción	Cantidad	Und.	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>A</b>	<b>DISPENSARIO MEDICO</b>				
<b>1</b>	<b>DEMOLICIONES, REMOCIONES Y DESMANTELAMIENTOS</b>				
1.1	DESMANTELAMIENTO MUROS SHEETROCK	47.06	M2		
1.2	REMOCION PUERTA DOBLE EXISTENTE CON PROTECCION DE HIERRO	1.00	UD		
1.3	REMOCION PUERTA Y VENTANA EN ENTRADA EXISTENTE	1.00	UD		
1.4	REMOCION PUERTAS INTERIORES EXISTENTES	3.00	UD		
1.5	DESMANTELAMIENTO BARANDA EN PARQUEO AREA MOTORES	1.00	UD		
1.6	DEMOLICION PISOS, ESCALONES Y MUROS EXTERIORES (PARA CONSTRUCCION RAMPA)	1.00	UD		
1.7	DEMOLICION PARA HUECOS EXTRACTOR Y VENTANA DE BAÑO	1.00	UD		
1.8	DEMOLICION PISOS GRANITO	51.33	M2		
1.9	BOTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION CON CAMION (DISTANCIA 15 KM., INCLUYE TRASLADO INTERNO Y CARGUIO)	2.00	UD		
<b>2</b>	<b>CONSTRUCCION MUROS</b>				
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION MUROS DE SHEETROCK	55.93	M2		
2.2	MUROS DE BLOCK DE 6"	10.54	M2		
<b>3</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>				
3.1	PAÑETE DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR	21.09	M2		
3.2	PINTURA BASE	199.30	M2		
3.3	PINTURA SATINADA BLANCO 00	126.10	M2		
3.4	PINTURA ACRILICA EN EXTERIOR	73.20	M2		
<b>4</b>	<b>REVESTIMIENTO Y PISOS</b>				
4.1	REPOSICION DE PISOS DE GRANITO	1.00	UD		
4.2	CERAMICA BLANCA EN PAREDES DE BAÑO	13.39	M2		
4.3	PISO DE PORCELANATO BLANCO 0.60X0.60 mts.	51.33	M2		
4.4	CERAMICA BLANCA EN PAREDES DE AREA DE RECUPERACION	24.68	M2		
4.5	ZOCALOS PISO DE PORCELANATO BLANCO	31.85	ML		
4.6	PANEL 3D DECORATIVO, CON TEXTURA, BLANCO	9.49	M2		
<b>5</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS</b>				
5.1	PUERTA DE FIBRAS DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF), BLANCA, 0.90 X 2.10 mts.(INCLUYE LLAVIN)	3.00	UD		
5.2	PUERTA DOBLE FIBRAS DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF), BLANCA, 1.20 X 2.10 mts. (INCLUYE LLAVIN)	1.00	UD		
5.3	PUERTA CORREDIZA MELAMINA 1.0 x 2.10 mts. (INCL. LLAVIN)	1.00	UD		
5.4	PUERTA ALUMINIO Y VIDRIO TIPO P40, DOBLE ( Incluye llavin) 1.80x2.10 mts. (SEGÚN DETALLE)	1.00	UD		
5.5	PUERTA PARA SALIDA DE EMERGENCIA, METALICA, CORTAFUEGO, CON BARRA ANTIPANICO, 0.90x2.10 MTS.	1.00	UD		
5.6	VENTANA PROYECTADA ALUM. NATURAL C/VIDRIO LISO 3/16" CLARO 0.60x0.60 MTS.	1.00	UD		



Partida	Descripción	Cantidad	Und.	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>6</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
<b>6.1</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS (APARATOS Y AGUA POTABLE BAÑO)</b>				
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION INODORO C/TANQUE, ELONGADO, COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS)	1.00	UD		
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL, OVALADO 19"X17", COLOR BLANCO (INCLUYE MEZCLADORA CROMO Y ACCESORIOS)	1.00	UD		
6.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Ø3/4" PVC SCH-40	8.19	ML		
6.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS Y PIEZAS DE 1/2" PVC PARA CONEXIÓN APARATOS	1.00	UD		
6.1.5	M. O. PLOMERIA BAÑO	1.00	UD		
<b>6.2</b>	<b>INSTALACION SANITARIA (DRENAJE)</b>				
6.2.1	REPLANTEO	1.00	UD		
6.2.2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	1.00	UD		
6.2.3	EXCAVACION EN MATERIAL COMPACTO A MANO	7.26	M3		
6.2.4	RELLENO COMPACTADO (c/material producto de excavaciones)	6.90	M3		
6.2.5	BOTE DE MATERIAL (INCLUYE ESCOMBROS DE DEMOLICION)	1.00	UD		
6.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA Ø4" PVC SDR-32.5 c/JG	8.19	ML		
6.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS Y PIEZAS DE 2" Y 4" PVC PARA CONEXION APARATOS	1.00	UD		
6.2.9	EMPALME TUBERIA EXISTENTE	1.00	UD		
6.2.10	CONSTRUCCION REGISTRO DE INSPECCION	1.00	UD		
<b>7</b>	<b>CORTINAS</b>				
7.1	CORTINA PARA AREA DE EMERGENCIA, ASEPTICA, TIPO TELA IGNIFUGA, INCLUYE RIELES E INSTALACION (SEGUN DETALLE)	3.00	UD		
<b>8</b>	<b>PLAFOND</b>				
8.1	FASCIA EN SHEETROCK, DOS CARAS DE CONTACTO	8.45	M2		
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFOND PVC BLANCO	51.61	M2		
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.1	ALIMENTADOR ELECTRICO DESDE ENCLOSET BREAKER 50 AMP, HASTA PANEL BREAKER PD EN TRES CONDUCTORES No.6 THHN, UN CONDUCTOR No.10 THHN, TUBERIA EMT 1"	50.00	ML		
9.2	ENCLOSED BREAKER DE 30/2 AMP NEMA 3R	1.00	UDS		
9.3	ENCLOSED BREAKER DE 50/2 AMP	1.00	UDS		
9.4	CANALIZACION SALIDA DE DATA	1.00	UDS		
9.5	CANALIZACION SALIDA DE TELEFONO	2.00	UDS		
9.6	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	6.00	UDS		
9.7	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	1.00	UDS		
9.8	SALIDAS TOMACORRIENTES, 120 V, DOBLES	13.00	UDS		
9.9	SALIDA LUMINARIAS	14.00	UDS		
9.10	SALIDA OJO DE BUEY	8.00	UDS		
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS DE TECHO, PARA PLAFOND, PANEL LED, LUZ BLANCA 2x2	14.00	UDS		



Partida	Descripción	Cantidad	Und.	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA OJO DE BUEY, PANEL LED CIRCULAR DE 3 WATTS, 3 1/2" A 4" DE DIAMETRO, 120 VOLT, 240 A 270 LUMENES, VIDA UTIL EST. 50,000 HRS.	8.00	UDS		
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE PARED 12"x12", 120 VOLT., HELICES CON TAPA DE SEGURIDAD, PERSIANA POSTERIOR DE CIERRE CUANDO SE APAGA EL EQUIPO Y REJILLA FRONTAL.	1.00	UDS		
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL BREAKER	1.00	UDS		
<b>10</b>	<b>RAMPA DE ENTRADA A DISPENSARIO MEDICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>				
10.1	RAMPA CON PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE, DE ALTO TRAFICO LOSAS DE 0.60x1.20 MTS.	1.00	UD		
10.2	PASAMANOS Y BARRAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN TUBOS REDONDOS DE ACERO INOXIDABLE DE 2", 1 1/2" Y 1/2" (SEGUN DETALLE)	14.00	mt		
<b>11</b>	<b>MISCELANEOS</b>				
11.1	LIMPIEZA GENERAL Y BOTE	1.00	UD		
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>					-



Partida	Descripción	Cantidad	Und.	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
	<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>				-
	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
	HONORARIOS PROFESIONALES	10.00%			
	SUPERVISION	5.00%			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00%			
	SEGURO, POLIZAS Y FIANZAS	4.00%			
	TRANSPORTE	1.50%			
	CODIA	0.10%			
	LEY 6-86	1.00%			
	ITEBIS (LEY 07-2007)	18.00%			
	IMPREVISTOS	10.00%			
	<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				-
	<b>TOTAL A GENERAL EN RD\$</b>				-

