



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Descripción Proyecto: Amp. Redes De Distribución El Seibo

Este proyecto fue concebido para abastecer a los sectores de Villa Guerrero, Loma del Chivo (Colinas Don Guillermo) y Villa Progreso, en la Provincia del El Seibo. Este consiste en varias obras en Villa Guerrero que tendrá en Línea de conducción Tubería Ø6" PVC SDR-26 con L= 1,850.63m, en las redes tubería Ø4" PVC SDR-26 con L= 3,126.02m y Ø3" PVC SDR-26 con L= 9,395.11m y 825 acometidas. En Loma del Chivo que tendrá en Línea de conducción Tubería Ø6" PVC SDR-26 con L= 1,020.50m, en las redes tubería Ø4" PVC SDR-26 con L= 1,190.99m y Ø3" PVC SDR-26 con L= 2,766.40 m y 765 acometidas. En Villa Progreso que tendrá en las redes tubería Ø4" PVC SDR-26 con L= 1,158.85m y Ø3" PVC SDR-26 con L= 1,415.79m y 55 acometidas.


Iván Ferrero Ferrero

Encargado del Departamento de Control de Obras

