



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Descripción Proyecto:

REH. Acueducto Cambita Garabito

Este proyecto consiste en la colocación de redes de distribución en el barrio las lagunitas, conlleva un movimiento de tierra de 2144.30 m³ de excavación, suministro y colocación de tuberías de 6” PVC (SDR-26 con J/G 65.11 ml, tuberías de 4” PVC (SDR- 26) con J/G 416.47 y tubería de 8” PVC (SDR-26) con J/G 789.45 ml, tubería de 10” PVC (SDR- 26) 1650.23 ml, además de la colocación de una serie de piezas especiales que incluyen tee 12x20 PVC C/JG, Codo 4x90 PVC C/JG, juntas dresser, suministro y colocación de válvulas de compuerta 6” H.F Plantilla completa.



Isán Terrero Terrero
Encargado del Departamento de Control de Obras

