



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Descripción Proyecto:

AMP. AC. AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS

Este proyecto tiene como objetivo garantizar el abastecimiento del servicio de agua potable en calidad y cantidad incrementando el caudal actual de 7,471 GPM (471.35 LPS) a 11,591 GPM (731.28 LPS) en el municipio Azua, Este proyecto beneficiará 73,756 habitantes para el año 2023 y 109,597 habitantes para el año 2041, el sistema de este proyecto está compuesto por Estación de bombeo, Caudal de Bombeo Esperado 11,591 GPM (731.28 LPS), Línea de impulsión con tuberías de Ø24", Ø16" y Ø12" Acero SCH-20 y Almacenamiento.



Isán Terrero Terrero
Encargado del Departamento de Control de Obras

