



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** INAPA *****

Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Descripción Proyecto:

Const. Ac. Zona Alta De Barahona

Esta obra consiste en la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para abastecer las comunidades El Alfa, Casandra, Don Bosco y Río Chir. El sistema contempla como fuente las aguas subterráneas de dos (2) pozos ubicados en la comunidad El Birán. También se colocará una línea de impulsión en tubería Ø12" acero (SCH-40) con una longitud de 1,610.50 m, el almacenamiento consiste en un depósito regulador superficial de hormigón armado con capacidad de 1,300 m³ (343,200 galones). La obra también contempla la colocación de la línea matriz con una longitud de 857.21 m en tubería Ø12" PVC (SDR-26), construcción de la red de Distribución en tuberías Ø8", Ø6", Ø4" y Ø3" PVC (SDR-26) y la colocación de 3,692 unidades de acometidas.



Rocío Santos

Rocío Santos Espinal

Encargada del Departamento de Control de Obras